


Ориентировочный сравнительный расчёт стоимости готовой крыши при использовании различных кровельных материалов

11 апреля 2012 г.



Данные крыши			
Общая площадь	194	м ²	
Конёк	17,3	м.п.	
Ендовы	7,6	м.п.	
Фронтоны	34	м.п.	
Карниз	25,4	м.п.	
Примыкания	3,4	м.п.	

Техническое задание по монтажу
 Монтаж стропильной системы
 Утепление толщиной 200 мм
 Устройство гидро и пароизоляции
 Укладка кровельного покрытия
 Подшивка карнизных и фронтонных свесов доской
 Черновая подшивка потолка доской
 Без водосточной системы (и вариант с водостоком)

Сводная таблица стоимости готовой крыши (кровельный материал + дополнительные материалы + монтаж)

	ЦП черепица BRAAS				Керамическая черепица BRAAS		Мягкая черепица				Металлочерепица			
	Янтарь вишня		Франкфуртская красный/т-коричневый		Сириус натуральный красный		Эконом однотонный		Шестигранник цветной с отливом		Полиэстер Россия		Пурал	
	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²	Стоимость комплекта	Стоимость за 1 м ²
Стоимость 1 м ² рядового покрытия		399р.		530р.		929р.		212р.		423р.		275р.		430р.
Раздел №1 Комплект кровельного материала	144 852р.	747р.	170 790р.	880р.	332 626р.	1 715р.	103 095р.	531р.	149 604р.	771р.	95 500р.	492р.	140 911р.	726р.
Раздел №2 Пиломатериалы, утеплитель, плёнки, крепежные и расходные материалы, доставка	250 590р.	1 292р.	250 590р.	1 292р.	250 590р.	1 292р.	271 190р.	1 398р.	271 190р.	1 398р.	219 590р.	1 132р.	219 590р.	1 132р.
Раздел №3 Монтаж (стропила, утепление, гидро и пароизоляция, кровельное покрытие, подшивка свесов)	373 135р.	1 923р.	373 135р.	1 923р.	383 215р.	1 975р.	390 528р.	2 013р.	390 528р.	2 013р.	345 194р.	1 779р.	345 194р.	1 779р.
Итого без водосточной системы:	768 577р.	3 962р.	794 515р.	4 095р.	966 431р.	4 982р.	764 813р.	3 942р.	811 322р.	4 182р.	660 284р.	3 404р.	705 694р.	3 638р.
Раздел №4 Стоимость водосточной системы (водосток + монтаж)	41 225р.		41 225р.		41 225р.		41 225р.		41 225р.		41 225р.		41 225р.	
Итого с водосточной системой:	809 802р.	4 174р.	835 740р.	4 308р.	1 007 656р.	5 194р.	806 038р.	4 155р.	852 547р.	4 395р.	701 509р.	3 616р.	746 919р.	3 850р.
Отношение стоимости ЦП BRAAS (вишня) к другим кровельным материалам		100,0%		103,4%		125,7%		99,5%		105,6%		85,9%		91,8%

Доля стоимости кровельного материала в общем объёме затрат на крышу (без водостока)

